

Приложение к _____

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

_____ А. В. Полухин
" _____ " _____ 2020 г.

Строительство кабельной линии 6 кВ ТП-744 - ТП-745

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

на строительство кабельной линии 6 кВ КЛ-6 кв ТП-744 - ТП-745

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

Сметная стоимость 21 451 678 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2021 г.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование цены	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. КЛ-6 кВ						
1	КЛ с алюминиевой жилой сечением: 150 мм ² , напряжение 6 кВ (Ц1-85-7 Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ г. Севастополя ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01))	УНЦ(2018)-К1-06-1	1 км	3,48	2 157 360,00	7 507 612,80

1	2	3	4	5	6	7
2	Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе, все субъекты, напряжение: 6-15 кВ, одна прокладываемая цепь КЛ, благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	УНЦ(2018)-Б2-02-1	1 км по трассе	3,44	1 428 000,00	4 912 320,00
3	Специальный переход кабельной линии методом ГНБ, количество труб: 1 шт., диаметр трубы 160-300 мм (Ц1-85-7 Коэффициент перехода от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ г. Севастополя ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; МАТ=1,01))	УНЦ(2018)-Н1-02	1 км	0,04	18 702 170,00	748 086,80
4	Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ напряжение 0,4-20 кВ	УНЦ(2018)-П5-01	1 км по трассе	3,48	611 000,00	2 126 280,00
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						15 294 299,60
Итого по смете:						
Укупленные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденные приказом от 17.01.2019 г. № 10 Министерства энергетики РФ						15 294 299,60
Итого	Корректировка инфляции 2018 г. 4,3%					657 654,88
Итого	Корректировка инфляции 2019 г. 3%					15 951 954,48
Итого	Индекс дефлятор на 2021 г. (1,044*1,042) 1,088					478 558,63
Итого с учетом доп. работ и затрат	НДС 20%					16 430 513,11
Итого						1 445 885,15
Итого						17 876 398,26
Итого						3 575 279,65
Итого						21 451 677,91

Составил:  начальник сектора проектно-сметной работы С. С. Валюкова
подпись (должность Ф.И.О. контактный телефон)

Проверил: _____ главный инженер А. Л. Гаврисенко
подпись (должность Ф.И.О. контактный телефон)