

Приложение к _____

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России



А. А. Яковец

2019 г.

Реконструкция кабельной линии 10 кВ ПС Евпатория - ТП-101
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

на 1-й этап реконструкции кабельной линии 10 кВ КЛ-10 кВ ПС Евпатория - ТП-101
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание _____


Сметная стоимость


9 088 635 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование цены	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. КЛ-6 кВ						
1	Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ напряжение 0,4-20 кВ	УНЦ(2018)-П5-01	1 км по трассе	2,5	611 000,00	1 527 500,00
2	Устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе при прокладке кабельной линии, напряжение 6-15 кВ, количество прокладываемых цепей КЛ: 1 шт.	УНЦ(2018)-Б2-1-1	1 км по трассе	1,1	1 428 000,00	1 570 800,00

1	2	3	4	5	6	7
4	КЛ (с алюминиевой жилой), сечение жилы 150 мм ² , напряжение: 10(15) кВ (Ц-84-1-7 ПЗ=1,01)	УНЦ(2018)-К1-06-2	1 км	1,1	2 329 060,00	2 561 966,00
6	Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Тротуар	УНЦ(2018)-Б4-01	1 м ²	300	1 300,00	390 000,00
8	Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ, кол-во труб 2, диаметр трубы 90-140 мм	УНЦ(2018)-Н1-03	1 км	0,025	23 088 000,00	577 200,00
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						6 627 466,00
Итого по смете:						
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства Министерства энергетики РФ, утверждённые приказом от 17.01.2019г. №10 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 07.02.2019 г. №53709)						6 627 466,00
Итого						6 627 466,00
Коэффициент инфляции с 01.2018 г. по 01.2019г. 4,27%						282 992,80
Итого						6 910 458,80
Индекс дефлятор на 2020 г. (1,05*1,044) 1,096						663 404,04
Итого с учетом доп. работ и затрат						7 573 862,84
НДС 20%						1 514 772,57
ВСЕГО по смете						9 088 635,41


Составил:  начальник сектора проектно-сметной работы С. С. Валюкова
подпись (должность Ф.И.О. контактный телефон)

Проверил:  главный инженер А. Л. Гаврисенко
подпись (должность Ф.И.О. контактный телефон)

Приложение к _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

А. А. Яковец
_____ 2019 г.



Реконструкция кабельной линии 10 кВ ПС Евпатория - ТП-101
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

на 2-й этап реконструкции кабельной линии 10 кВ КЛ-10 кВ ПС Евпатория - ТП-101
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание _____


Сметная стоимость _____


8 896 121 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование цены	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. КЛ-6 кВ						
2	Устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе при прокладке кабельной линии, напряжение 6-15 кВ, количество прокладываемых цепей КЛ: 1 шт.	УНЦ(2018)-Б2-1-1	1 км по трассе	1,4	1 428 000,00	1 999 200,00

1	2	3	4	5	6	7
4	КЛ (с алюминиевой жилой), сечение жилы 150 мм ² , напряжение: 10(15) кВ (Ц-84-1-7 ПЗ=1,01)	УНЦ(2018)-К1-06-2	1 км	1,4	2 329 060,00	3 260 684,00
6	Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Тротуар	УНЦ(2018)-Б4-01	1 м ²	500	1 300,00	650 000,00
8	Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ, кол-во труб 2, диаметр трубы 90-140 мм	УНЦ(2018)-Н1-03	1 км	0,025	23 088 000,00	577 200,00
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						6 487 084,00
Итого по смете:						
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства Министерства энергетики РФ, утверждённые приказом от 17.01.2019г. №10 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 07.02.2019 г. №53709)						6 487 084,00
Итого						6 487 084,00
Коэффициент инфляции с 01.2018 г. по 01.2019г. 4,27%						276 998,49
Итого						6 764 082,49
Индекс дефлятор на 2020 г. (1,05*1,044) 1,096						649 351,92
Итого с учетом доп. работ и затрат						7 413 434,41
НДС 20%						1 482 686,88
ВСЕГО по смете						8 896 121,29

Составил:  начальник сектора проектно-сметной работы С. С. Валюкова
подпись (должность Ф.И.О. контактный телефон)

Проверил:  главный инженер А. Л.Гаврисенко
подпись (должность Ф.И.О. контактный телефон)

Приложение к _____



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

А. А. Яковец

" 04 " 04

2019 г.

Строительство кабельного ввода 6 кВ в КТП-404 ВЛ-6 кВ ПС "Очистные - КТП-404, Республика Крым, г. Керчь

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2

на строительство кабельного ввода КВВ-6 кВ в КТП-404

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание _____


Сметная стоимость _____

6 186 469 руб.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование цены	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. КЛ-6 кВ						
1	КЛ (с алюминиевой жилой), сечение жилы 240 мм ² , напряжение: 6 кВ (Ц-84-1-7 ПЗ=1,01)	УНЦ(2018)-К1-08-1	1 км	0,9	2 973 440,00	2 676 096,00

1	2	3	4	5	6	7
2	Устройство траншеи и восстановление благоустройства по трассе при прокладке кабельной линии, напряжение 6-15 кВ, количество прокладываемых цепей КЛ: 1 шт.	УНЦ(2018)-Б2-02-1	1 км по трассе	0,9	1 428 000,00	1 285 200,00
3	Затраты на проектно-изыскательские работы по КЛ напряжение 0,4-20 кВ	УНЦ(2018)-П5-01	1 км по трассе	0,9	611 000,00	549 900,00
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						4 511 196,00
Итого по смете:						
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства Министерства энергетики РФ, утверждённые приказом от 17.01.2019г. №10 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 07.02.2019 г. №53709)						4 511 196,00
Итого						4 511 196,00
Коэффициент инфляции с 01.2018 г. по 01.2019г. 4,27%						192 628,07
Итого						4 703 824,07
Индекс дефлятор на 2020 г. (1,05*1,044) 1,096						451 567,11
Итого с учетом доп. работ и затрат						5 155 391,18
НДС 20%						1 031 078,24
ВСЕГО по смете						6 186 469,42

Составил:  начальник сектора проектно-сметной работы С. С. Валюкова
подпись (должность Ф.И.О. контактный телефон)

Проверил:  главный инженер А. Л. Гаврисенко
подпись (должность Ф.И.О. контактный телефон)